SÜTÇÜOĞLU GIDA'DA EMÜLZER PU COAT II Uygulaması

Yer: Karaca Ahmet/Afyonkarahisar

Hazırlayan: İnşaat Y. Mühendisi Cem ERCAN



Sülfata Dayanıklı Çimento ile imal edilen, C 35/45 kalitesinde beton kullanılmıştır.



Temel-perde birleşimi gibi soğuk derzlerde Swellflex 2007 (sodyum bentonit esaslı) kullanılmıştır.



Dış B.A. perdede su yalıtımı yapılmıştır.



EMÜLZER İZOLA EXPORT (Astar) üzerine ELASTOKOTE 2K uygulanmıştır.

SU, SÜT ve PEYNİR DEPOLARI ARITMASINDA İÇERİDEN SU YALITIMI YAPILMASI



EMÜLZER SU YALITIM BANDI 120/70 (pah bandı)
EMÜLZER PERMO CHİM DUO SDH ile YAPIŞTIRILDI.



SU YALITIM BANDI 120/70

Su Yalıtım Amaçlı
Elastik Yalıtım Bandı

Emülzer® Su Yalıtım Bandı, Termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genleşme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır.	Metretül	50 m / Rulo

EMÜLZER SU YALITIM BANDI 120/70 (pah bandı) yaklaşık 10'ar cm. uzunluğunda kesilmiştir.
Kesilen parçalar tie-rod (tij) deliklerinin üzerine gelerek, EMÜLZER PERMO CHİM DUO SDH ile yapıştırılmıştır.



PERMO CHIM DUO SDH

İki Bileşenli, Süper Elastik
Su Geçirimsiz Yalıtım Harcı

İki bileşenli, çimento bazlı, akrilik modifiyeli, süper elastik, su geçirimsiz kaplama harcıdır. Sıvı bileşen saf elastomerik reçine emülsiyonudur. Toz bileşen hidrolik bağlayıcı, katkı ve dolgu maddeleri karışımıdır.	Her Katta 1-1,5 kg/m²	20 kg + 10 kg = 30 kg Set 20 Set / Palet



EMÜLZER EMPOXY WB (İKİ BİLEŞENLİ, SU BAZLI EPOKSİ ESASLI ASTAR) UYGULANDI.



B.A. PERDELERDE, EMÜLZER PU COAT II THIX kurumadan üzerine, SU YALITIMI FİLESİ (50 gr/m2) uygulandı. (1. KAT UYGULAMASI)



Su depoları gibi mekanlarda korozyon (paslanma) suyun temas etmediği veya bir alçalıp yükseldiği, ıslanmanın olduğu yerlerde daha fazla meydana gelir. Bu nedenle baş üstüne ve yan yüzeylere de tavan dahil su yalıtımı devam ettirilmelidir.



EMÜLZER PU COAT II THIX ikinci kat uygulaması yapılması.
Mala kıvamlı olan ürün, filenin üzerine gelerek kapatmalıdır.





Beton silim makinesinin boşluktan sığmaması gibi çeşitli sebepler nedeniyle, beton silimi yapılamamıştır. Yüzey hazırlınığından sonra önce, EMPOXY WB Astar uygulaması yapılmıştır.



ZEMİNDEKİ DÜZENSİZLİKLERİ GİDERMEK İÇİN EMÜLZER PU COAT II İÇERİSİNE %50 ORANINDA, KURU GRANÜLOMETRİK SİLİS KUMU İLAVE EDİLMİŞTİR.



MALA İLE YÜZEY DÜZELTMESİ YAPILARAK, ÜRÜNÜN TAMAMEN YERLEŞMESİ SAĞLANMIŞTIR.



EMÜLZER PU COAT II , İLK KATI TAZE HALDE İKEN FİLE KONDU.
ERTESİ GÜN 2. KAT UYGULAMASI YAPILDI.

facebook.com/emulzer

twitter.com/emulzer

linkedin.com/company/emulzer

youtube.com/user/Emulzer

instagram.com/emulzer_asfaltevi

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin